

183 202/2018
22/2019

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 41/2018 zo dňa 17.07.2018 (ďalej len „Dodatok“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mestská časť Bratislava-Rača

Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Michal Drotován, starosta
00 304 557
2020879212
nie je platcom DPH
VÚB, a.s. Bratislava
SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Zastúpený:
Sídlo:
Zápis:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.

František Zelinka, konateľ
Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
OR OS Trnava, odd. Sro, vložka 11380/T
36 231 371
20220193615
SK 2020193615

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
- Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:

František Zelinka,
František Zelinka,

stavomal@stavomal.sk

(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.07.2018 Zmluvu o dielo č. 41/2018 s predmetom „Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6“ a podmienkami tam uvedenými (ďalej len „zmluva o dielo“).
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli o zmene v Čl. IV cena diela bod 4.1 cena diela na základe zistenia počas realizácie a skutkového stavu, pôvodne necenená vo výkaze výmere hliníková fasáda podľa projektovej dokumentácie bez statického posudku. Na základe statického posudku je nutná zmena profilu a daných hrúbok a nové položky, ktoré je nutné zaradiť k realizácii hliníkovej steny. Položka hliník nebude súčasťou daného rozpočtu a zmluvy o dielo. Cena položky hliník bude odpočítaná z pôvodnej ceny o dielo.
- 2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná cena o dielo sa navýši o položky, ktoré neboli súčasťou výkazu výmeru a sú nevyhnutné k realizácii diela. Položka oceľ, parapetné dosky. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je krycí list rozpočtu na dané

položky obsahujúci podrobnú špecifikáciu zmeny rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

- 2.4. Zmluvné strany sa dohodli o zmene v Čl. III čas a miesto plnenia v bode 3.1.1. zmenu o termíne ukončenia prác na 07/2019. Dôvodom je statický posudok a zmena v realizácii diela.

III.

Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

3.1.1. **V článku IV. bod 4.1. Cena Diela sa doterajšie znenie**

„Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II. bodu 2.1. tejto zmluvy je :

Celková zmluvná cena bez DPH: 343 679,91

výška DPH 20%: 68 735,98

Celková zmluvná cena vrátane DPH: 412 415,89“

nahrádza novým znením

„Celková zmluvná cena diela bez DPH: 287 887,95 Eur

Výška DPH 20%: 57 577,59 Eur

Celková zmluvná cena vrátane DPH: 345 465,54 Eur“

- 3.2. Celková cena diela bola **znižená** týmto Dodatkom o rozdiel medzi odpočtami a prípočtami, ktorý predstavuje sumu 55 791,96 Eur bez DPH. Cena diela vrátane DPH po zmene vykonanej týmto Dodatkom je 345 465,54 Eur.
- 3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú zachované.

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že mestská časť Bratislava-Rača je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinná zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom mestskej časti. Na základe tejto skutočnosti partner výslovne súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v plnom rozsahu na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Rača a so spracovaním všetkých osobných údajov v ňom obsiahnutých. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Po zverejnení tohto Dodatku vyššie uvedený súhlas nemožno odvolať.
- 4.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté zmenami a doplnkami podľa tohto Dodatku ostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.3. Tento Dodatok sa môže zrušiť, meniť alebo dopĺňať vzájomné odsúhlasenými písomnými dodatkami, návrhy ktorých sú oprávnené predkladať obidve zmluvné strany.
- 4.4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre zhotoviteľa a 4 rovnopisy pre objednávateľa.
- 4.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.


- 4.6. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že Dodatok bola uzatvorený slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ho bez výhrad podpisujú.
- 4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré medzi nimi vzniknú pri plnení zmluvných povinností podľa tohto Dodatku budú prioritne riešiť vzájomným rokovaním.
- 4.8. Právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom sa spravujú ustanoveniami zmluvy o dielo a Obchodného zákonníka, prípadne ďalších právnych predpisov.

V Bratislave dňa 08.07.2019

V Galante dňa 17.06.2019

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:



.....
Mestská časť Bratislava-Rača

Mgr. Michal Šotván
starosta mestskej časti

STAVOMAL SLOVAKIA
spol.
Z. Kodályova 779/1 01 GALANTA
IČO: 471
IČ DPH: 20193815 -5-

.....
STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o.

František Melinka
konateľ spoločnosti

KAPITULÁCIA STAVBY

19
stavba: Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 6. 2019

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 287 887,95

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	287 887,95	57 577,59

Cena s DPH 345 465,54 v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVOM
S
Z. Kodálya 73
IČO
IČ DPH

LOVAKIA
S
01 GALANTA
371
J193615 -5-

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 19

Stavba: Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Miesto:

Dátum:

14. 6. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		287 887,95	345 465,54
02	Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok	287 887,95	345 465,54
1	Rekonštrukcia zdravotného strediska - pôvodná ZOD so zmenami / odpočtami	236 024,36	283 229,23
2	Rekonštrukcia zdravotného strediska - oceľové konštrukcie, doplnené chýbajúce položky	33 186,31	39 823,57
3	Rekonštrukcia zdravotného strediska - parapety, doplnené chýbajúce položky	18 677,28	22 412,74

STAVOI

Z. Kodály

ir

SLOVAKIA

s r.o.

924 01 GALANTA

8 231 371

K2020193615 -5-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

1 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - pôvodná ZOD so zmenami /
odpočtami

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 6. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **236 024,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	236 024,36	20,00%	47 204,87

Cena s DPH **v EUR 283 229,23**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: **Pečiatka** Dátum a podpis: **Pečiatka**

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

STAVO
Z. Kodáť
IČ D: 2020193615
OVARIA
G.
24 01 GALANTA
231 371
-5-

STAVOA

Z. Kodálya 7
IČ
IČ DPH

SLOVAKIA

IČ O.
924 01 GALANTA
11 371
0193615 -5-

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6
 Objekt: 02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok
 Časť: 1 - rekonštrukcia zdravotného strediska - povodna ZOD so zmenami /
 odpočtami

Miesto: Dátum: 14. 6. 2019
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	236 024,36
HSV - Práce a dodávky HSV	152 284,48
1 - Zemné práce	3 535,59
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	360,81
4 - Vodorovné konštrukcie	1 562,67
5 - Komunikácie	947,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	104 114,52
8 - Rúrové vedenie	130,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	38 672,76
99 - Presun hmôt HSV	2 960,35
PSV - Práce a dodávky PSV	81 223,60
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	4 677,90
713 - Izolácie tepelné	2 935,83
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	7 228,00
762 - Konštrukcie tesárske	6 142,11
764 - Konštrukcie klampiarske	4 793,76
766 - Konštrukcie stolárske	2 116,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	42 541,30
771 - Podlahy z dlaždíc	3 544,99
781 - Obklady	4 058,43
783 - Nátery	2 573,39
784 - Maľby	611,11
M - Práce a dodávky M	2 120,28
21-M - Elektromontáže	2 120,28
OST - Ostatné	396,00

STAVBA
 Z. Kodályová
 IČ
 IČ DPH
 4 01 GALANTA
 31 371
 2020100015 -5-

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

1 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - pôvodná ZOD so zmenami /
odpočtami

Miesto:

Dátum:

14. 6. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 024,357

D HSV Práce a dodávky HSV

152 284,476

D 1 Zemné práce

3 535,587

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	97,068	13,220	1 283,239
2	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	85,420	2,380	203,300
3	K	113307211	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	97,068	0,470	45,622
4	K	132201401	Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m alebo naložením v hornine 3	m3	26,058	58,860	1 533,774
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	41,297	3,210	132,563
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,297	6,490	268,018
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,058	0,750	19,544
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,239	3,250	49,527

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

360,812

9	K	311231468	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maľtu MVC (300x247x238)	m3	2,274	131,230	298,417
10	K	340238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	1,008	19,650	19,807
11	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	1,400	30,420	42,588

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 562,674

12	K	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	3,456	93,800	323,482
13	K	411354255	Debnie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vřn do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	36,000	14,600	525,600
14	K	451317777	Podklad pod dlažbu vodorovne hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	79,090	6,510	514,876
15	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	90,738	2,190	198,716

D 5 Komunikácie

947,772

16	K	578111111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný hr. 20 mm	m2	85,420	9,590	819,178
17	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	11,648	11,040	128,594

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

104 114,522

18	K	611401311	Omiетка jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 25 do 1 m2	ks	2,000	11,990	23,980
19	K	611421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových	m2	26,350	5,400	142,290
20	K	611446111	Sadrový film stropov rovných	m2	26,350	7,200	189,720
21	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	135,980	6,000	815,880

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K 612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	65,990	3,960	261,320
23	K 612442211	Sadrový film hr. do 2 mm na omietke alebo inom podklade stien	m2	73,568	7,500	551,760
24	K 612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	7,578	12,000	90,936
25	K 622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	1 666,019	12,310	20 508,694
26	K 622991210	Náter vonkajších omietok Baumit Granopor farba 2x a 1x penetrácia	m2	151,416	1,270	192,298
27	K 622991360	Náter vonkajších omietok Baumit Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	m2	1 514,603	1,270	1 923,546
28	K 625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm minerálne riešenie s rohovými štami	m2	165,912	37,210	6 173,586
29	K 625251333	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm minerálne riešenie s rohovými lištami	m2	42,673	38,830	1 656,993
30	K 625251336	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm minerálne riešenie s rohovými lištami	m2	1 501,835	36,510	54 831,996
31	K 625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	300,552	26,960	8 102,882
32	K 625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	163,865	28,620	4 689,816
33	K 625251646	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm minerálne riešenie	m2	25,536	32,560	831,452
34	K 627991101	Tesnenie škár obvodového plášťa Baumit soklový profil SL10 D+M	m	201,600	4,830	973,728
35	K 627991102	Tesnenie škár obvodového plášťa Baumit okenný a dverový dilatačný profil D+M	m	319,700	1,710	546,687
36	K 627991103	Tesnenie škár obvodového plášťa Baumit dilatačný profil E D+M	m	110,400	6,760	746,304
37	K 627991104	Tesnenie škár obvodového plášťa Baumit nadokenná lišta s odkvapovým nosom D+M	m	489,100	1,550	758,105
38	K 631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,786	130,470	102,549

D 8 Rúrové vedenie 130,000

39	K 8959pon01	Plastová vpusť HL G2 P/1 D+M	ks	2,000	65,000	130,000
----	-------------	------------------------------	----	-------	--------	---------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 38 672,762

40	K 919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	209,050	2,460	514,263
41	K 941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	46,500	1,910	88,815
42	K 941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 066,176	1,800	5 519,117
43	K 941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	93,000	1,100	102,300
44	K 941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	9 198,528	1,100	10 118,381
45	K 941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	46,500	1,000	46,500
46	K 941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 066,176	1,000	3 066,176
47	K 941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,768	2,420	30,899
48	K 941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	186,800	3,450	644,460
49	K 952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	100,000	0,910	91,000
50	K 96200001	Nepredvídateľné práce pri búraní	súbor	1,000	5 000,000	5 000,000
51	K 962084121	Búranie sadrokartonu	m2	25,630	1,880	48,184
52	K 965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,670	1,620	51,305
53	K 968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	12,000	0,540	6,480
54	K 968061137	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	2,000	3,250	6,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m ²	ks	2,000	0,800	1,600
56	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m ²	ks	8,000	0,740	5,920
57	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m ²	ks	1,000	1,220	1,220
58	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m ² , -0,06600t	m ²	14,388	15,350	220,856
59	K	97003pon	Demontáž rozvodov na fasáde (elektro, chladenie, slaboprúd...)		1,000	850,000	850,000
60	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr.do 100 mm, -0,19100t	m ²	1,190	4,730	5,629
61	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr.do 150 mm, -0,27000t	m ²	1,400	3,970	5,558
62	K	973031812	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	5,600	4,210	23,576
63	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t	m	2,800	7,480	20,944
64	K	973031824	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 300 mm, -0,01100t	m	5,850	9,770	57,155
65	K	974042587	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 300mm, -0,22000t	m	13,100	24,760	324,356
66	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	127,090	3,140	399,063
67	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších, vyspravenie vrátane sute a odvozu	m ²	1,000	1 389,000	1 389,000
68	K	978065061	Odstránenie zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80 -120 mm - 0,03898 t	m ²	228,847	2,900	663,656
69	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	184,362	8,360	1 541,266
70	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	184,362	5,860	1 080,361
71	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	92,181	11,770	1 084,970
72	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 673,249	0,390	1 042,567
73	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	92,181	8,440	778,008
74	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	553,086	0,950	525,432
75	K	979088212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	t	92,181	4,170	384,395
76	K	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	t	8,371	50,000	418,550
77	K	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	83,810	30,000	2 514,300

D 99 Presun hmôt HSV 2 960,347

78	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	279,278	10,600	2 960,347
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 81 223,601

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 4 677,895

79	K	712370020	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m ²	170,620	9,410	1 605,534
80	M	2833000122	807 hydroizolačná fólia hr.1,9 mm/1,5mm, š.2,05m šedá - lepenie	m ²	196,213	15,070	2 956,930
81	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	45,625	2,530	115,431

D 713 Izolácie tepelné 2 935,832

82	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m ²	228,847	4,830	1 105,331
83	M	6314150880	Tepelná izolácia pre kontaktnú fasádu čadičová minerálna izolácia - 60 mm	m ²	238,092	7,500	1 785,690
84	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	28,910	1,550	44,811

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7 228,000

85	K	721 ZDT	Zdravotechnika spolu	súbor	1,000	7 228,000	7 228,000
----	---	---------	----------------------	-------	-------	-----------	-----------

D 762 Konštrukcie tesárske 6 142,105

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
86	K	762431301	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm	m2	25,630	8,880	227,594
87	K	762431306	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	228,847	24,640	5 638,790
88	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	58,664	4,700	275,721

D 764 Konštrukcie klampiarske 4 793,757

89	K	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviak rš 500 mm, - 0,00320t	m	104,000	1,600	166,400
90	K	764396520	Pripojovacia lišta dilatčná titánzinkového TiZn plechu, r.š. 130 mm	m	48,000	21,560	1 034,880
91	K	764434001	Oplechovanie muríva a atík z TiZn plechu r.š. 245 mm	m	56,000	27,390	1 533,840
92	K	764434503	Oplechovanie muríva a atík z TiZn plechu, r.š. 380 mm	m	40,800	36,960	1 507,968
93	K	764434506	Oplechovanie muríva a atík TiZn plechu r.š. 700 mm	m	7,200	47,080	338,976
94	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	45,821	4,620	211,693

D 766 Konštrukcie stolárske 2 116,800

95	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	12,000	40,000	480,000
96	M	611pon02	Dvere vnútorné pldr 60/197 plné	kus	12,000	135,000	1 620,000
97	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,000	0,800	16,800

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 42 541,300

98	K	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, - 0,03300t	m2	336,651	16,150	5 436,914
141	K	767112812a	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, - 0,03300t	m2	-336,651	16,150	-5 436,914
99	K	767131111	Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním	m2	73,500	49,500	3 638,250
100	M	5537301530	Trapézový plech pozinkovaný	m2	73,500	14,190	1 042,965
101	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi	m2	302,347	6,400	1 935,021
102	K	767137801	Demontáž stien a priečok sadrokartonových roštov	m2	0,691	4,500	3,110
103	K	767137803	Demontáž stien a priečok sadrokart. dosiek do sute	m2	0,691	4,500	3,110
104	K	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t	m2	23,040	44,000	1 013,760
105	K	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	190,098	16,500	3 136,617
106	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	190,098	11,000	2 091,078
107	K	76758pon1	Demontáž prístrešku	m2	1,000	1 500,000	1 500,000
108	K	767al0001	Hliníková zskl fasáda s otv+skl oknami 58+117,4+120+117,4+58/1320 izol. 2skl , prášková farba D+M	kus	2,000	20 951,800	41 903,600
142	K	767al0001a	Hliníková zskl fasáda s otv+skl oknami 58+117,4+120+117,4+58/1320 izol. 2skl , prášková farba D+M	kus	-2,000	20 951,800	-41 903,600
109	K	767al0002	Hliníková zskl fasáda s otv+skl oknami 54+340,4+60+51,5/1340 izol. 2skl , prášková farba D+M	kus	1,000	25 205,250	25 205,250
143	K	767al0002a	Hliníková zskl fasáda s otv+skl oknami 54+340,4+60+51,5/1340 izol. 2skl , prášková farba D+M	kus	-1,000	25 205,250	-25 205,250
110	K	767al0003	Hliníková zskl stena 116+112+116/205 s dverami 112/205 izol. 2skl , prášková farba, bezpečn.zámok D+M	kus	1,000	1 917,440	1 917,440
144	K	767al0003a	Hliníková zskl stena 116+112+116/205 s dverami 112/205 izol. 2skl , prášková farba, bezpečn.zámok D+M	kus	-1,000	1 917,440	-1 917,440
111	K	767al0004	Hliníková zskl fasáda s otv+skl oknami 56+127,3+392+127,3+56/1178 izol. 2skl , prášková farba D+M	kus	1,000	26 185,450	26 185,450
145	K	767al0004a	Hliníková zskl fasáda s otv+skl oknami 56+127,3+392+127,3+56/1178 izol. 2skl , prášková farba D+M	kus	-1,000	26 185,450	-26 185,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	767al0005	Hliníková zskl stena 111+111+111/205 s dverami 111/205 izol. 2skl , prášková farba,bezpečn.zámok D+M	kus	1,000	1 895,810	1 895,810
146	K	767al0005a	Hliníková zskl stena 111+111+111/205 s dverami 111/205 izol. 2skl , prášková farba,bezpečn.zámok D+M	kus	-1,000	1 895,810	-1 895,810
113	K	767al0006	Hliníková plná stena 250/312 s zskl dverami 80/210 izol. 2skl , prášková farba,bezpečn.zámok, samozatv D+M	kus	1,000	1 967,410	1 967,410
147	K	767al0006a	Hliníková plná stena 250/312 s zskl dverami 80/210 izol. 2skl , prášková farba,bezpečn.zámok, samozatv D+M	kus	-1,000	1 967,410	-1 967,410
114	K	767al0007	Hliníková plná stena 250/314 s zskl dverami 80/210 izol. 2skl , prášková farba,bezpečn.zámok, samozatv D+M	kus	1,000	1 972,310	1 972,310
148	K	767al0007a	Hliníková plná stena 250/314 s zskl dverami 80/210 izol. 2skl , prášková farba,bezpečn.zámok, samozatv D+M	kus	-1,000	1 972,310	-1 972,310
115	K	767pdhi01	Podhľad z ocelových lamelových AL panelov s roštom D+M	m2	177,330	92,400	16 385,292
116	K	767pon001	Ocelová garážová brána 250/264 plná otočnázateplená s uhol.zárubňou D+M	kus	1,000	1 235,850	1 235,850
117	K	767pon002	Ocelová garážová brána 295/264 plná otočná zateplená s uhol.zárubňou D+M	kus	1,000	1 319,930	1 319,930
118	K	767pon001.1	Plastové dvere 80/210 s ndsv otoč z 1/3 zskl izol 2skl nepriehľad , zámok bezpečnostný D+M	kus	1,000	1 460,840	1 460,840
119	K	767pon004	Plastová zskl stena s dverami 80/210 s ndsv otoč z 1/3 zskl izol 2skl nepriehľad , zámok bezpečnostný D+M	kus	2,000	2 921,690	5 843,380
120	K	767pon005	Plastové okno 5-kom otv-skl, zskl izol 2skl 250/145 s vnútorným a vonkajším parapetom D+M	kus	1,000	475,760	475,760
121	K	767pon002	Sadrokartónový dosky impregnované hr.15mm ako podklad pod obklad s roštom D+M	m2	9,788	28,050	274,553
122	K	767pon003	Sadrokartónový obklad hr. 15mm D+M	m2	25,630	28,050	718,922
123	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	420,784	1,100	462,862

D 771

Podlahy z dlaždíc

3 544,988

124	K	771415145	Montáž soklíkov z obkladačiek s pošliabkom do tmelu veľ. 200 x 90 mm	m	57,028	4,000	228,112
125	K	77154pon2	Montáž keramickej platne do tmelu	m	13,100	27,000	353,700
126	M	597pon020	Keramicná platňa hr.10 mm	m	13,362	33,100	442,282
127	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	26,350	17,500	461,125
128	M	597pon004	Keramicná dlažba protišmyková	m2	26,877	19,500	524,102
129	M	597pon010	Keramický pošliabok	kus	290,843	4,800	1 396,046
130	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	34,054	4,100	139,621

D 781

Obklady

4 058,427

131	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	128,629	18,500	2 379,637
132	M	597pon002	Keramický obklad	m2	131,202	12,100	1 587,544
133	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramicke v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	39,672	2,300	91,246

D 783

Nátery

2 573,386

134	K	783214900	Oprava náterov kov.stav.dopink.konstr. olejové jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm	m2	16,200	4,530	73,386
135	K	783pon01	Odstránenie starých náterov a nový náter prístrešku	súbor	1,000	2 500,000	2 500,000

D 784

Maľby

611,111

136	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	93,730	0,900	84,357
137	K	784pon006	Náter Actin H Premium (2x) s penetráciou PENAD BC-650	m2	102,681	5,130	526,754

D M

Práce a dodávky M

2 120,280

D 21-M

Elektromontáže

2 120,280

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K E1 - montáž	Elektroinštalácia silnoprúd - montáž	súbor	1,000	1 140,160	1 140,160
139	M E1 dodávka	Elektroinštalácia silnoprúd - dodávka	súbor	1,000	980,120	980,120
D OST Ostatné						396,000
140	K HZS-E1	Silnoprúd - revízne skúšky	súbor	1,000	396,000	396,000

STAVOMA
 sp
 Z. Kodálya 77
 IČO
 IČ DPH
DVAKIA
 01 GALANTA
 1371
 20190615 -5-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

**2 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - oceľové konštrukcie,
doplnené chýbajúce položky**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 6. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

33 186,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	33 186,31	20,00%	6 637,26

Cena s DPH

v EUR

39 823,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVOJ SLOVAKIA
S R.O.
Z. Kodálya 7, 924 01 GALANTA
IČO: 331 371
IČ DPH: 20193615 -5-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVON

Z. Kodálya 7,
IČG
IČ DPH

LOVAINA
01 GALANTA
1874
0100015

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

4 - REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNEHO STREDISKA - OCELOVE KONŠTRUKCIE,
doplnená chýbajúce položky

Miesto:

Dátum:

14. 6. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D3 - PSV - Práce a dodávky PSV	33 186,31
D5 - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	33 186,31
	33 186,31

STAVOI

SLOVAKIA

Z. Kodálya
IČ
IČ DF

s.r.o.
324 01 GALANTA
231 371
3020193615 -5-

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

Z - REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - OCEĽOVE KONŠTRUKCIE,
doplnené chýbajúce položky

Miesto:

Dátum:

14. 6. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 186,306

D D3

PSV - Práce a dodávky PSV

33 186,306

D D5

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

33 186,306

14	K	767 Rpol.st.	Oceľová konštrukcia pre ukotvenie zasklenej steny pri požiarom schodisku (ozn.P5) A Blok - viď PD statiky	kg	643,800	13,106	8 437,643
15	K	767 Rpol.st.1	Oceľová konštrukcia pre ukotvenie zasklenej steny pri požiarom schodisku (ozn.P5) B Blok - viď PD statiky	kg	643,800	13,106	8 437,643
16	K	767 Rpol.st.2	Oceľová konštrukcia pre ukotvenie zasklenej steny pri hlavnom schodisku (ozn.P8) - viď PD statiky	kg	1 216,900	13,107	15 949,908
17	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	330,845	1,091	361,112

STAVOVA

Z. Kodály

ICIN

STAVOVA
D. GALANTA
31271
37200015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

3 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - parapety, doplnené chýbajúce položky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 6. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 677,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 677,28	20,00%	3 735,46

Cena s DPH

v EUR

22 412,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVOJ
Z. Kodálya
IČ
IČ DPH:

SLOVAKIA
i.r.o.
124 01 GALANTA
31 371
20193615 -5-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVITELNÍ
Z. Kodálya 771
IČ
IČ DP

LOVANIA
.O.
24 01 GALANTA
31 371
2020193615 -5-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

3 - REKONŠTRUKCIA ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - parapety, doplnenie chýbajúce položky

Miesto:

Dátum:

14. 6. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 677,28

D1 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

496,82

D2 - 764 - Konštrukcie klampiarske

16 556,50

D3 - PSV - Práce a dodávky PSV

1 623,96

D4 - 763 - Konštrukcie - drevostavby

1 623,96

STAVE

Z. Kodály

17

JL SLOVAKIA

I. S. T. O.

10, 924 01 GALANTA

36 231 371

SK2020183015 -5-

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ZS, Tbiliská 6

Objekt:

02 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - dodatok

Časť:

0 - Rekonštrukcia zdravotného strediska - parapety, doplnenie chýbajúce položky

Miesto:

Dátum:

14. 6. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 677,283

D		D1	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	496,823			
1	K	97900111112	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	1,800	16,589	29,860
2	K	97900821201	Vnútroštavenisková doprava sutiny za každých ďalších 5 m	t	1,800	1,885	3,393
3	K	9790111211	Zvislá doprava sutiny za každé ďalšie podlažie	t	1,800	11,628	20,930
4	K	9790811111	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	1,800	23,355	42,039
5	K	9790811211	Odvoz sutiny na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,800	0,758	1,364
6	K	97908211121	Vnútroštavenisková doprava sutiny do 10 m	t	1,800	16,747	30,145
7	K	97908611211	Nakladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	1,800	8,275	14,895
8	K	97908901211A	Poplatok za kontajner	ks	1,000	247,045	247,045
9	K	97908901C20	Poplatok za skladovanie - , ostatný odpad	t	1,800	59,529	107,152

D		D2	764 - Konštrukcie klampiarske	16 556,502			
10	K	764410370	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm / A Blok+B Blok/	m	489,631	27,779	13 601,460
11	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm / A Blok+ B Blok/	m	489,631	3,175	1 554,578
12	K	9987642031	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	152,765	9,167	1 400,464

D D3 PSV - Práce a dodávky PSV **1 623,958**

D D4 763 - Konštrukcie - drevostavby **1 623,958**

13	K	763716R	Demontáž špalety z heraklitu / A Blok a B blok/	m2	57,232	28,375	1 623,958
----	---	---------	---	----	--------	--------	-----------

ROZPOČET
Zhotoviteľ
14.6.2019

ROZPOČET
SLOVAKIA
01 GALANTA
01371
00193615 -5-